Расчет стоимости объекта: Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ для технологического присоединения

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ (L=1,9 км) включает:

- УНЦ ВЛ 6 -750 кВ (таблица Л-1);

- затраты на демонтаж ВЛ 6-750 кВ (таблица Д-1);

- затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-3);

Расчет выполнен с использованием данных для ВЛ до 6кВ сечением 50-120 мм2.

П3-01	6-20	510	193,8
Д1-01	10	92	174,8
Л1-38-1..11	Воронежская обл.	1705	3239,5

Стоимость строительства ВЛ-0,4 кВ в ценах на 01.01.2015 г.:

193,8+174,8+3239,5=3608,1 тыс.руб.

Итого: 3608,1 тыс.руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

3608,1*1,129*1,054*1,032=4430,9 тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,256 в ценах на 01.02.2018 г.

1135,69 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
193,07	414,87	527,75	1135,69

И.о. начальника проектно-сметного отдела Швецов Г.П.