

Утверждаю:

И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"

Р.Л. Кочетов

2018 года

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
инвестиционной программы на 2018 год

«Замена кабельных линий напряжением 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ)»

Краткое описание проекта: Замена кабельных линий КЛ-0,4 кВ.

Цели и задачи проекта: Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью обеспечения требуемых качества и надежности электроснабжения потребителей. Задачей проекта является выполнение строительства кабельных линий увеличенного сечения.

Объем реализации проекта – 1,92 км, в т.ч.:

ТП-1075 - ул. Жукова, 9	0,58
ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1	0,41
ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2	0,22
ТП-278 - ул. Газовая, 16	0,15
ТП-619 - пр. Труда, 33	0,12
ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16	0,23
ТП-247 - ул. К. Маркса, 38	0,11
ТП-824 - ЦТП пр. Ленинский	0,10

Юридический статус объекта инвестиций: замененные кабельные линии будут находиться в хозяйственном ведении МУП «Воронежская горэлектросеть»

Техническая осуществимость проекта (анализ технических решений, описание причин, вызвавших необходимость и единственность предлагаемого варианта):

Основные технико-экономические показатели.

Наименование	Общая длина трассы, км	год ввода	Марка кабеля	К-во муфт, шт.
ТП-1075 - ул. Жукова, 9	1,15	1988	АПВГ-3х95+1х50	3
ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1	0,82	1988	АПВГ-3х70+1х35	8
ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2	0,22	1988	АПВГ-3х95+1х50	-
ТП-278 - ул. Газовая, 16	0,15	1962	ААБ-3х10	5
ТП-619 - пр. Труда, 33	0,12	1973	АВВГ-3х50+1х25	2
ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16	0,55	1953	ААШВ-3х95	6

ТП-247 - ул. К. Маркса, 38	0,11	1982	ААБ-3х50+1х25	4
ТП-824 - ЦТП пр. Ленинский	0,13	1978	АВВГ-3х16+1х10	2

Стоимость реализации:

№ п/п	Наименование	Полная стоимость объекта, тыс. руб. без НДС			
		Всего	ПИР	СМР	Материалы
1.	Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9	909,02	89,86	509,87	309,30
2.	Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1	630,45	63,96	337,68	228,81
3.	Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2	291,32	17,47	145,24	128,62
4.	Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-278 - ул. Газовая, 16	243,76	22,62	140,83	80,31
5.	Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33	258,13	18,72	171,22	68,19
6.	Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16	524,55	35,88	357,14	131,52
7.	Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38	238,10	17,32	156,96	63,82
8.	Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП пр. Ленинский	177,94	16,22	101,29	60,43

Место размещения г. Воронеж, ул. Жукова, 9, ул. Бульвар Победы, 8 щ.1, ул. Бульвар Победы, 8 щ.2, ул. Газовая, 16, пр. Труда, 33, ул. Дарвина, 16, ул. К. Маркса, 38, пр. Ленинский

График осуществления проекта с учетом предполагаемого финансирования

Выполнение ПИР планируется в 1-м квартале 2018 г., СМР – во 2-4-м кварталах 2018 года

Способ выполнения работ

Реализация проекта будет выполняться хоз.способом, т.е. собственными силами

Описание организации процесса выбора поставщиков и подрядчиков (конкурсные процедуры), в том числе планируемый способ организации закупки и его обоснование, на какой стадии на момент проведения анализа находится этот процесс

Выбор подрядной организации-поставщика оборудования будет осуществляться в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Договора на выполнение работ, поставку материалов (при их наличии), в том числе для переходящих объектов

Не заключены.

Экология

Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Источник финансирования проекта

Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год

Оценка финансовой реализуемости проекта

Реализация проекта возможна при включении приведенных выше капитальных затрат в тариф на услуги по передаче электроэнергии

Анализ рисков и чувствительности проекта

Отсутствует

Заключения и согласования по проекту

ПИР будет выполнен в 2018 году

Формат представления материалов по эмиссии дополнительных акций

Отсутствует