

Расчет стоимости объекта: Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-278– ул. Газовая, 16

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство кабельной линии включает:

УНЦ КЛ (таблица К-1);

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншея) (таблица К-3);

затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-5);

Расчет выполнен с использованием данных для КЛ до 6 кВ сечением 95 мм² протяженностью 0,15 км.

K1-04-1...6	95	1580	237
K3-01-1(2)	10(6)	591	88,65
П5-01	10(6)	611	91,65

Стоимость строительства в ценах на 01.01.2015 г.:

$237+88,65+91,65=417,3$ тыс.руб.

Итого: 417,3 тыс.руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

$417,3*1,129*1,054*1,032=512,46$ тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,47 в ценах на 01.02.2018 г.

243,76 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
22,62	140,83	80,31	243,76

Начальник проектно-сметного отдела



Астапенко Э.И.