**Расчет стоимости объекта: Строительство КЛ-10 кВ РП-12– ТП-560**

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство кабельной линии включает:

УНЦ КЛ (таблица К-1);

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншея) (таблица К-3);

затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-5);

Расчет выполнен с использованием данных для КЛ до 10 кВ сечением 240 мм2 протяженностью 0,22 км.

| | | | |
|---|---|---|---|
| К1-08-1...6 | 240 | 2421 | 532,62 |
| К3-01-1(2) | 6-10 | 591 | 130,02 |
| П5-01 | 10(6) | 611 | 134,42 |

Стоимость строительства в ценах на 01.01.2015 г.:

532,62+130,02+134,42=797,06 тыс.руб.

**Итого: 797,06 тыс.руб.**

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

797,06*1,129*1,054*1,032=978,82 тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,64 в ценах на 01.02.2018 г.

**632,85 тыс.руб.**

В том числе:

| ПИР | СМР | Оборудование | в тыс.руб. |
|---|---|---|---|
| 44,23 | 324,97 | 263,65 | 632,85 |

Начальник проектно-сметного отдела Астапенко Э.И.