

Расчет стоимости объекта: Строительство КЛ-10 кВ ТП-200– ТП-125

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство кабельной линии включает:

УНЦ КЛ (таблица К-1);

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншея) (таблица К-3);

затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-5);

Расчет выполнен с использованием данных для КЛ до 10 кВ сечением 120 мм² протяженностью 0,47 км.

К1-05-1...6	120	1722	809,34
К3-01-1(2)	6-10	591	277,77
П5-01	10(6)	611	287,17

Стоимость строительства в ценах на 01.01.2015 г.:

$809,34 + 277,77 + 287,17 = 1374,28$ тыс.руб.

Итого: 1374,28 тыс.руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

$1374,28 * 1,129 * 1,054 * 1,032 = 1687,68$ тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,58 в ценах на 01.02.2018 г.

1401,29 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
158,56	789,77	452,96	1401,29

Начальник проектно-сметного отдела



Астапенко Э.И.