

Расчет стоимости объекта: Строительство КЛ-10кВ ТП-360– ТП-560

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство кабельной линии включает:

УНЦ КЛ (таблица К-1);

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншея) (таблица К-3);

затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-5);

Расчет выполнен с использованием данных для КЛ до 10кВ сечением 240 мм² протяженностью 0,58км.

К1-08-1...6	240	2421	1404,18
К3-01-1(2)	6-10	591	342,78
П5-01	10(6)	611	354,38

Стоимость строительства в ценах на 01.01.2015 г.:

$1404,18 + 342,78 + 354,38 = 2101,34$ тыс.руб.

Итого: 2101,34 тыс.руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

$2101,34 * 1,129 * 1,054 * 1,032 = 2580,54$ тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,66 в ценах на 01.02.2018 г.

1716,17 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
53,23	1078,83	584,11	1716,17

Начальник проектно-сметного отдела



Астапенко Э.И.