

Заместитель Генерального директора
по развитию и реализации услуг
Маленков С.А.
2020 г.

Генеральный директор
АО "ВГЭС"
Самойлов А.Г.
2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Строительство БКРТП взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р, г. Воронеж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 19389,457 тыс. руб.
строительных работ _____ 463,590 тыс. руб.
монтажных работ _____ 1249,859 тыс. руб.
прочих _____ 343,201 тыс. руб.
оборудования _____ 13784,410 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 51,455 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4833,92 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	цпн	материалы	Всего	оплаты труда	цпн	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Раздел 1. Демонтажные работы (РП-2)

1	ТЕРм08-01-062-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (1 шт.) (ИДСЗ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв. 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (461 руб.); 95% от ФОТ (485 руб.) СЛ (315 руб.); 65% от ФОТ (485 руб.)	2	899,64 193,63	706,01 49,17		1799	367	1412 98		21,07 4,06	42,14 8,12	
---	---	--	---	------------------	-----------------	--	------	-----	------------	--	---------------	---------------	--

2. ТЕРМ08-01-086-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Шкаф КТП ввода: низковольтный (ЩО) (1 шкаф) (МДСЗ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (3195 руб.); 95% от ФОТ (3363 руб.) СП (2186 руб.); 65% от ФОТ (3363 руб.)	20.	345,19	158,89	158,2	9,24	6304	3178	3126	185	17,29	0,763	345,8	15,26	
3. ТЕРМ08-01-086-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Шкаф КТП ввода: низковольтный (ЩО) (1 шкаф) (МДСЗ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (637 руб.); 95% от ФОТ (671 руб.) СП (436 руб.); 65% от ФОТ (671 руб.)	7	196,01	89,42	106,59	6,43	1372	626	746	45	9,73	0,525	68,11	3,68	
4. ТЕР46-06-001-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных (10 м3 строительного объема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (3951 руб.); 110% от ФОТ (3592 руб.) СП (2514 руб.); 70% от ФОТ (3592 руб.)	31,25	219,04	101,39	117,65	13,58	6845	3168	3677	424	12,29	1,39	384,06	43,44	
5. ТЕР46-04-001-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка: бетонных фундаментов (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (1101 руб.); 110% от ФОТ (1001 руб.) СП (701 руб.); 70% от ФОТ (1001 руб.)	9,375	317,79	81,13	236,66	25,62	2979	761	2218	240	9,59	2,84	89,91	26,63	
6. ТЕР11-01-001-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (54 руб.); 123% от ФОТ (44 руб.) СП (33 руб.); 75% от ФОТ (44 руб.)	0,625	799,7	61,68	74,48	8,29	663,54	500	39	47	5	7,7	0,88	4,81	0,55
Итого по разделу 1 Демонтажные работы (РП-2)								282003					934,83	97,68	
													Страница 2		

7	ТЕР01-01-004-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (122 руб.): 95% от ФОТ (128 руб.) СП (64 руб.): 50% от ФОТ (128 руб.)	0,1307	379,45 95,81	3703,64 608,75				497	13	484 80			12,86 58,76	1,68 7,68
8	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (тр.п. 1, 12 п. 3, 187 Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (60 руб.): 80% от ФОТ (75 руб.) СП (34 руб.): 45% от ФОТ (75 руб.)	0,039	1376,76 1376,76					54	54				184,8	7,21
9	ТЕР08-01-002-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (639 руб.): 122% от ФОТ (524 руб.) СП (419 руб.): 80% от ФОТ (524 руб.)	18,38	116,78 17,94	32,53 2,72	66,31		2146	330	598 50	1218	2,3 0,29	42,27 5,33		
10	ТЕР06-01-001-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (86 руб.): 105% от ФОТ (82 руб.) СП (53 руб.): 65% от ФОТ (82 руб.)	0,038	45475,59 1341	1564,08 217,98	42570,51		1728	51	59 8	1618	180 18	6,84 0,68		
11	ТЕР06-01-001-16 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (353 руб.): 105% от ФОТ (336 руб.) СП (218 руб.): 65% от ФОТ (336 руб.)	0,114	102417,64 1798,38	2510,82 329,9	98108,44		11676	205	286 38	11185	220,66 27,31	25,16 3,11		

13	ТЕР07-05-001-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка блочков стен подвальных маской более 1,5 т (фундаментный кабельный блок БКТП) (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (222 руб.); 155% от ФОТ (143 руб.) СП (143 руб.); 100% от ФОТ (143 руб.)	0,06	9913,62 1112,39	6602,16 609,37	2199,07	596	67	396	132	129,8	3,02
14	ТЕР07-05-035-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка сантехкабин (объемный блок БКТП) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР 0% от СП 0% от	0,06	12643,9 2651,04	6720,26 926,78	3272,6	759	159	403	197	298,54 76,78	17,91 4,61
15	ТЕР07-05-011-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадь до 15 м2 (плита перекрытия БКТП) (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (465 руб.); 155% от ФОТ (300 руб.) СП (300 руб.); 100% от ФОТ (300 руб.)	0,06	9781,85 3036,96	4497,87 607,44	2247,02	587	182	270	135	346,29 50,16	20,78 3,01
16	ТЕРм08-01-062-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (790 руб.); 95% от ФОТ (832 руб.) СП (541 руб.); 65% от ФОТ (832 руб.)	2	2140,62 276,62	1008,58 70,24	855,42	4281	553	2017 140	1711	30,1 5,8	60,2 11,6
17	ТЕРм08-01-084-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Камера сборных распределительных устройств (КСО) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (6846 руб.); 95% от ФОТ (7206 руб.) СП (4684 руб.); 65% от ФОТ (7206 руб.)	25	474 226,99	223,28 13,2	23,73	11850	5675	5562 330	593	24,7 1,09	617,5 27,25
18	ТЕРм08-01-086-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Шкаф КТП ввода: низковольтный (ЩО-70) (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (1249 руб.); 95% от ФОТ (1315 руб.) СП (855 руб.); 55% от ФОТ (1315 руб.)	8	285,55 127,74	152,28 9,19	5,53	2284	1022	1218 74	44	13,9 0,75	111,2 6

19	ТЕРм03-01-01-0001 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	КД09 Шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (983 руб.): 95% от ФОТ (1035 руб.) СП (673 руб.): 65% от ФОТ (1035 руб.)	6	400,88 141,53	34,72 2,14	224,63	8	2405	849	208	1348	15,4 0,19	1,14
20	ТЕР34-02-001-03 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (129 руб.): 100% от ФОТ (129 руб.) СП (84 руб.): 65% от ФОТ (129 руб.)	0,08	15552,5 1163,52	14388,98	1244	93	1151	144	11,52			
Заземление													
21	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (1238 руб.): 80% от ФОТ (1547 руб.) СП (696 руб.): 45% от ФОТ (1547 руб.)	0,9772	1147,3 1147,3		1121	1121					154	150,49
22	ТЕРм08-02-471-04 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (339 руб.): 95% от ФОТ (357 руб.) СП (232 руб.): 65% от ФОТ (357 руб.)	3,9	148,57 74,53	48,79 1,7	25,25	579	291	190 7	98	8,29 0,14	32,33 0,55	
23	ТСЦЛ-204-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	Горнечекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 18 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97	0,234	4872,8		4872,8	1140			1140			

24	ТЕРМ08-02-4-2002-д Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Дальность горизонтальный, из стали. полосовой сечением 160 мм,2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (128 руб.); 95% от ФОТ (135 руб.) СП (88 руб.); 65% от ФОТ (135 руб.)	0,745	258,6	149,23	69,85	2,66	39,52	193	111	52	30	16,6	12,37	0,16
25	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Сталь полосовая 40х4 мм (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97	0,0931	6820	6820	6820	635	635							
26	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (685 руб.); 80% от ФОТ (656 руб.) СП (385 руб.); 45% от ФОТ (656 руб.)	0,9772	634,55	634,55		620	620					88,5	86,48	
27	ТССЦ-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	48,87	3,77			184								
28	ТССЦ-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	48,87	16,11	16,11		787	787				787			
29	ТССЦ-01-01-01-005 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	15	9,16			137								

[illegible]

Итого по разделу 2 Строительство БКРПТ-630/ 6/0,4 кВА

599670

Раздел 3. Пусконаладочные работы для БКРТП с плавя трансформаторами §30 «Ва

1633
93,92

35	ТЕРп01-11-012-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Определение удельного сопротивления грунта (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы к ТЕР Воронежской области на3 кв 2019 г. (пункталадные работы) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=13,91 НР (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) СП (16 руб.): 40% от ФОТ (40 руб.)	1	39,66 39,66				40	40				3,24 3,24
36	ТЕРп01-11-010-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы к ТЕР Воронежской области на3 кв 2019 г. (пункталадные работы) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=13,91 НР (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.) СП (8 руб.): 40% от ФОТ (20 руб.)	1	19,83 19,83				20	20			1,62 1,62	1,62 1,62
37	ТЕРп01-11-011-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы к ТЕР Воронежской области на3 кв 2019 г. (пункталадные работы) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=13,91 НР (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.) СП (14 руб.): 40% от ФОТ (35 руб.)	0,22	158,63 158,63				35	35			12,96 12,96	2,85 2,85

54	ТЕРМ08-02-167-07 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (578 руб.): 95% от ФОТ (608 руб.) СП (395 руб.): 65% от ФОТ (608 руб.)	7	115,06 72,23	2,05 0,12	40,78	803	506	14	285	7,86 0,01	55,02 0,07
55	ТЕРМ08-02-167-07 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (68 руб.): 95% от ФОТ (72 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (72 руб.)	1	80,83 60,1	2,05 0,12	18,68	81	60	2	19	6,54 0,01	6,54 0,01
56	ТЕРМ08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрывные кабеля, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (93 руб.): 95% от ФОТ (98 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (98 руб.)	1,2	403,21 47,88	354,37 20,95	0,96	484	57	425 25	2	5,21 1,73	6,25 2,08
57	ТСЦ.404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №669/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97	1	1696,66		1696,66	1697			1697		
58	ТЕРМ10-06-048-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (опознавательной ленты) (1 км кабеля) (ОП л. 1, 10,98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)	0,07	706,09 66,31	638,45 30,4	1,33	49	5	44 2		6,9 2,712	0,48 0,19

59	ТЕРМ08-02-159-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Возмездная прокладка кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Министров России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (64 руб.): 95% от ФОТ (67 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (67 руб.)	16	17,29 3,49		13,8	277	56	310	2	11	221	0,38	6,08
60	ТЕРМ08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Министров России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (195 руб.): 95% от ФОТ (205 руб.) СП (133 руб.): 65% от ФОТ (205 руб.)	0,8	333,71 211,74	87,9 2,42	34,07	267	169	70 2	28	23,04 0,2	18,43 0,16		
61	ТЕРМ08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Министров России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (80 руб.): 95% от ФОТ (84 руб.) СП (55 руб.): 65% от ФОТ (84 руб.)	0,4	539,66 160,27	306,63 15,99	72,76	216	64	123 6	29	17,44 1,32	6,98 0,53		
62	ТЕРМ08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Министров России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)	0,3	412,45 272,76	103,97 2,42	35,72	124	82	31 1	11	29,68 0,2	8,9 0,06		
Итого по разделу 4 Перезаводка кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ				233712									413,11 98,64	
Раздел 5. Прокладка кабельных линий 0,4 кВ (без разрытия траншеи, т.к. разрывалось под БКРТП, КТП)														
63	ТЕРМ08-02-165-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3- жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Министров России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (318 руб.): 95% от ФОТ (335 руб.) СП (218 руб.): 65% от ФОТ (335 руб.)	2	908,41 66,72	837,87 73,02	3,82	1817	133	1676 146	8	7,26 6,03	14,52 12,06		

64	ТЕРМ08-02-165-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (1387 руб.); 95% от ФОТ (1460 руб.) СП (949 руб.); 65% от ФОТ (1460 руб.)	12	646,43 49,63	593,32 51,71	3,48	7757	596,43 621	7120	41	5,4 4,27	64,8 51,24
65	ТЕРМ08-02-165-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (1516 руб.); 95% от ФОТ (1596 руб.) СП (1037 руб.); 65% от ФОТ (1596 руб.)	16	521,46 41,54	476,6 41,54	3,32	8343	665 7626 665	52	4,52 3,43	72,32 54,88	
66	ТЕРМ08-02-167-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (108 руб.); 95% от ФОТ (114 руб.) СП (74 руб.); 65% от ФОТ (114 руб.)	1	184,5 94,84	2,05 0,12	87,61	185	95	2	88	10,32 0,01	10,32 0,01
67	ТЕРМ08-02-167-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (469 руб.); 95% от ФОТ (494 руб.) СП (321 руб.); 65% от ФОТ (494 руб.)	6	111,32 68,56	2,05 0,12	40,71	668	411	12	245	7,46 0,01	44,76 0,06
68	ТЕРМ08-02-167-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (522 руб.); 95% от ФОТ (549 руб.) СП (357 руб.); 65% от ФОТ (549 руб.)	8	77,83 57,16	2,05 0,12	18,62	623	457	16	150	6,22 0,01	49,76 0,08

69	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (58 руб.); 95% от ФОТ (61 руб.); СП (40 руб.); 65% от ФОТ (61 руб.);	68,46 50,82	2,05 0,12	15,59	68	51	13	2	15	5,53 0,01	5,53 0,01
70	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (1285 руб.); 95% от ФОТ (1353 руб.); СП (879 руб.); 65% от ФОТ (1353 руб.);	539,66 160,27	306,63 15,99	72,76	3454	1026	1962 102	466	17,44 1,32	111,62 8,45	
Итого по разделу 5 Прокладка кабельных линий 0,4 кВ (без разрытия траншеи, т.к. разрывалось под БКРТП, КТП)												
293519												
448,36 152,15												
Раздел 6. Подвеска СИП												
71	ТЕРз3-04-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) 3 610,03 = 8 446,29 - 2 x 202,89 - 29 x 141,20 - 1,8 x 18,40 - 0,62 x 488,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=6,29 НР (398 руб.); 105% от ФОТ (379 руб.); СП (227 руб.); 60% от ФОТ (379 руб.);	0,4 3610,03 593,03	3017 353,95	1444	237	1207 142	65,24 37,18	26,1 14,87			
Итого по разделу 6 Подвеска СИП												
13014												
26,1 14,87												
Раздел 7. Монтаж временной КТП-630кВА 6/0,4 кВ												
72	ТЕР01-01-014-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, грунта грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (9 руб.); 95% от ФОТ (9 руб.); СП (5 руб.); 50% от ФОТ (9 руб.);	0,00861 5152,44 154,66	4992,58 704	5,2	44	1	43 6	20,76 60,2	0,18 0,52		

79	ТЕРм08-01-02-02-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	2019 КТП ввода: низковольтный (ЩО-70) (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (469 руб.): 95% от ФОТ (494 руб.) СП (321 руб.): 65% от ФОТ (494 руб.)	3	285,55 127,74	152,28 9,19	5,53	857	383	457 28	17	0,75	41,7 2,25
----	---	--	---	------------------	----------------	------	-----	-----	-----------	----	------	--------------

Перевозка оборудования и ж/б конструкций КТП со склада Заказчика на объект и обратно после демонтажа

80	ТССЦлг-01-01-01-01-016 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,7	9,86	9,86		27		27			
81	ТССЦлг-01-01-01-01-016 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,7	9,86			27					
82	ТССЦлг-01-01-01-02-016 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,7	9,86	9,86		27		27			
Итого по разделу 7 Монтаж временной КТП-630кВА 6/0,4 кВ							106128					211,23 26,08

Раздел 8. Пусконаладочные работы для временной КТП-630 кВА 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами

83	ТЕРп01-11-012-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Определение удельного сопротивления грунта (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (пусконаладочные работы) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=13,91 НР (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) СП (16 руб.): 40% от ФОТ (40 руб.)	1	39,66 39,66			40	40			3,24	3,24
----	---	--	---	----------------	--	--	----	----	--	--	------	------

84	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сопротивляемости расклеванию тока контура с диагональю до 20 м	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	(1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы к ТЕР Воронежской области назв кв 2019 г. (пунктационные работы) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=13,91 НР (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.) СП (8 руб.): 40% от ФОТ (20 руб.)	1	19,83					20	20				1,62	1,62
85	ТЕРп01-11-011-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы к ТЕР Воронежской области назв кв 2019 г. (пунктационные работы) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=13,91 НР (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) СП (2 руб.): 40% от ФОТ (6 руб.)	0,04	158,63					6	6				12,96	0,52
86	ТЕРп01-12-020-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы к ТЕР Воронежской области назв кв 2019 г. (пунктационные работы) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=13,91 НР (104 руб.): 65% от ФОТ (160 руб.) СП (64 руб.): 40% от ФОТ (160 руб.)	2	79,84					160	160				7,29	14,58
87	ТЕРп01-03-005-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разведитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы к ТЕР Воронежской области назв кв 2019 г. (пунктационные работы) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=13,91 НР (82 руб.): 65% от ФОТ (126 руб.) СП (50 руб.): 40% от ФОТ (126 руб.)	2	63,03					126	126				5,4	10,8
88	ТЕРп01-03-002-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы к ТЕР Воронежской области назв кв 2019 г. (пунктационные работы) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=13,91 НР (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.) СП (10 руб.): 40% от ФОТ (24 руб.)	1	24,23					24	24				2,7	2,7

89	ТЕРп01-02-002-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	См. Приложение №1 к проекту начальник нагрузки напряжением до 11 кВ (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (пункт наладочные работы) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=13,91 НР (369 руб.): 65% от ФОТ (567 руб.) СП (227 руб.): 40% от ФОТ (567 руб.)	6	94,54 94,54	567	557	8,1	13,6		
90	ТЕРп01-02-002-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (пункт наладочные работы) Письмо Минстроя России №31427-ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=13,91 НР (174 руб.): 65% от ФОТ (268 руб.) СП (107 руб.): 40% от ФОТ (268 руб.)	2	133,75 133,75	268	268	10,8	21,6		
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы для временной КТП-630 кВА 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами										
34525										
103,66										
Раздел 9. Демонтаж временной КТП-630 кВА 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами										
91	ТЕР07-01-001-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (66 руб.): 130% от ФОТ (51 руб.) СП (43 руб.): 85% от ФОТ (51 руб.)	0,04	3166,07 619,82	2546,25 295,21	127	25	102 12	73,264 25,008	2,93 1
92	ТЕРм08-01-025-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А (1 подстанция) (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 3 кв 2019 г. (прочие объекты) Письмо Минстроя России №31427- ДВ/09 от 28.08.2019 г. СМР=7,97 НР (406 руб.): 95% от ФОТ (427 руб.) СП (278 руб.): 65% от ФОТ (427 руб.)	1	1255,33 272,12	983,21 83,67	1255	272	983 84	29,61 6,909	29,61 6,91

[illegible]

МДС 35-01-2003. Строительство, ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 7, 72, 8, 21, 26, 43, 47, 73, 9-11, 13, 15, 14, 20, 75-76, 91)									
Накладные расходы									
Сметная прибыль	45896								
Итого по смете:	30206								
Итого Строительные работы	463590								1071,55
Итого Монтажные работы	1249859								132,37
Итого Оборудование	13784410								2731,92
Итого Прочие затраты	343201								365,29
Итого	15841060								1030,45
Непредвиденные затраты 2%	316821								4833,92
Итого с непредвиденными	16 157 881								497,66
НДС 20%	3 231 576,20								
ВСЕГО по смете	19 389 457,20								4833,92
									497,66

Составил: И.В. Лацыгина (подпись, расшифровка)
 Проверил: С.А. Чернышов (подпись, расшифровка)